



Montagevoorwaarden

Gefeliciteerd met uw aankoop! U heeft ervoor gekozen om de montage uit te besteden tegen een aangenomen prijs aan de monteurs welke door FraVin International B.V. zijn geselecteerd. Om u zo lang mogelijk probleemloos te kunnen laten genieten van uw aankoop zijn er met betrekking tot de montagelocatie de volgende belangrijke voorwaarden opgesteld:

Bouwlocatie:

1) Een juiste ondergrond is de basis voor jarenlang kweekplezier. Zonder een geschikte ondergrond kan de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden!

2) Wij monteren uw tuinkas, grondwerk en andere voorbereidingen behoren NIET tot de montageopdracht.

3) Het grondwerk verdient al uw aandacht, het is immers de basis voor een lange levensduur van uw kas en bepaald voor een groot deel de kwaliteit van de uit te voeren montage- werkzaamheden.

*Voorwaarden: de ondergrond dient 100% **waterpas, stabiel en vast / ongeroerd (aangetrild)** te zijn om mogelijke verzakking te voorkomen. De bouwlocatie van de voor- en achtergevel van de kas dienen waterpas te zijn. FraVin International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen welke zich achteraf aandienen.*

4) De locatie dient ontdaan te zijn van obstakels zoals boomwortels, funderingsresten, stroomkabels, etc.

5) Rondom de kas is een ruimte van minimaal 50 cm nodig voor het monteren en beglazen van de kas.

6) Indien sprake is van montage van een muurkas, dient de achterwand **stabiel, vlak en haaks** te zijn ten opzichte van de vloer of ondergrond.

7) Voor drempelloze kassen (Qube, Birdlip, Burford, Blockley, Bourton, Broadway, Classic, Gardenroom, Compact, Premium, Gardener, Veranda, Grand Oase, Oase en Orangery) geldt dat een dragende, vlakke en haakse verharding (tegels, stenen, betonbanden, balken) aanwezig moet zijn. Bij betonbanden of een houten balkenframe dienen deze 10 cm breed te zijn. Let op: funderingsmaten kunnen afwijken t.o.v. van de buitenmaten van de kas. Vraag naar de handleiding voor de exacte funderingsmaten in mm.

8) Wij ontvangen graag van u een foto waaruit blijkt dat de bouwlocatie voldoet aan bovenstaande eisen. Mailen kan naar: info@fravin.nl.

9) De exacte maatvoering van uw kas kunt u bij ons opvragen.



Montagevoorwaarden

Losplaats & bouwplaats:

- 10) De afstand tussen de losplaats en de bouwplaats is maximaal 25 meter.
- 11) De kasdelen dienen vanaf de losplaats eenvoudig verplaatst te kunnen worden naar de bouwplaats.
- 12) De bouwplaats moet voor de monteurs goed bereikbaar zijn.

Bezorging:

- 13) Onze fabrikant bezorgt de tuinkas op afspraak bij u aan huis. De transporteur neemt vooraf contact met u op om dit af te spreken.
- 14) Controleer in het bijzijn van de chauffeur of alle colli met uw adreslabel, zoals vermeld op de vrachtbrief, zijn bezorgd. Een manco of schade dient vermeld te worden op de ondertekende vrachtbrief en doorgegeven te worden aan FraVin International B.V.

Montage:

- 15) De montageopdracht wordt alleen aanvaard indien de fundering door FraVin International B.V. is geleverd. De fundering is bij sommige kassen optioneel, bij andere kassen wordt de fundering standaard meegeleverd.
- 16) Het leveren en storten van beton, het plaatsen van balken of banden bedoeld voor verankering, is niet in de prijs inbegrepen. Dit behoort tot het grondwerk wat buiten de montageopdracht valt.
- 17) De montageafspraken welke de monteur met u maakt is onder voorbehoud van ziekte en/of weersomstandigheden. Bij harde wind, lage temperaturen en sneeuw is montage niet mogelijk. De monteur maakt dan een nieuwe afspraak.
- 18) Eventuele kosten voor parkeren en tol wordt contant afgerekend met de monteur.
- 19) Het verpakkingsmateriaal blijft achter op de bouwlocatie en wordt niet retour genomen.
- 20) Op de dag van montage dient er iemand aanwezig te zijn om de monteur(s) te ontvangen, beschikbaar te zijn voor overleg en wanneer de monteur(s) klaar is (zijn) om op te leveren.
- 21) Alle onderdelen en ruiten dienen in de originele verpakking te blijven. De monteur(s) pak(t)ken deze uit en houden zo de montagematerialen, onderdelen en ruiten bij elkaar!
- 22) Bij oplevering zal een handtekening worden gevraagd, waarmee wordt verklaard dat de montage correct is uitgevoerd. Eventuele reclamaties kunnen/zullen op de werkbou worden vermeld.
- 23) Afhankelijk van het model kas of tuinkamer welke gemonteerd gaat worden staat in de bijlage aanvullende informatie en afmetingen om de voorbereiding van de montage goed te kunnen uitvoeren.
- 24) Het is verplicht om de monteurs te voorzien van een sanitaire voorziening.



Montagevoorwaarden

Meerwerk & Voorwaarden

A) Indien de (bestaande) fundering, bouwlocatie en/of losplaats niet voldoen aan de gestelde richtlijnen, zal de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden. Voor aanvang zullen wij met u een afspraak maken over de kosten van het ontstane meerwerk.

Akkoord met voorwaarden

Met dit schrijven bent u in kennis gesteld van de richtlijnen en voorwaarden die gelden voor onze montageservice. Na ontvangst van uw schriftelijke (e-mail of brief) bevestiging (incl. foto van locatie) dat u akkoord bent én aan de voorwaarden voldaan wordt, gaan wij uw opdracht inplannen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen op- of aanmerkingen? Laat het ons tijdig weten! U kunt ons telefonisch bereiken van 08.30 uur t/m 17.30 uur onder telefoonnummer 0315-324435. U kunt ook contact met ons opnemen per email: info@fravin.nl